

Podprogram	OTKUP ZEMLJIŠTA	2.122.552,00	414.065,68	19,5
4111	Zemljište	2.122.552,00	414.065,68	19,5
Podprogram	IZGRADNJA STANOVA	13.084.140,00	303.998,89	2,3
4211	Stambeni objekti	679.200,00	303.998,89	44,8
4211	Stambeni objekti	12.404.940,00	0,00	0,0
Podprogram	PROGRAM DRŽAVNE IZMJERE	1.330.000,00	58.519,54	4,4
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.330.000,00	58.519,54	4,4
Podprogram	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	1.140.000,00	217.138,25	19,0
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.140.000,00	217.138,25	19,0
Podprogram	IZRADA ARHITEKTONSKO URBANISTIČKIH RJEŠENJA	1.425.000,00	329.335,60	23,1
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.425.000,00	329.335,60	23,1
Podprogram	GIS	196.600,00	85.968,52	43,7
4126	Ostala nematerijalna imovina	196.600,00	85.968,52	43,7

Članak 6.

Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-05/07-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

14.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o Proračunu («Narodne novine» broj 96/03), članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 27/05) i članka 36. Statuta Grada Opatije («Službene novine» PGŽ broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenim Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu u iznosu od 36.951.048,00 kn.

Članak 2.

Višak primitaka nad izdacima u ukupnom iznosu od 36.951.048,00 kn sastoji se iz više ostvarenih prihoda u iznosu od 2.215.883,00 kn i neizvršenih rashoda u iznosu od 34.735.164,00 kn.

Članak 3.

Više ostvareni prihodi iz članka 2. ove odluke raspoređuju se u 2007. godini za sljedeće namjene:

- neutrošena sredstva od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo - na rezerviranja za buduće izdatke kn 12.790.308,00
- za radove po Programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture započete u prethodnoj godini kn 9.180.320,00
- za radove po Programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture

koji će započeti u 2007. godini	kn	3.126.980,00
- za izgradnju ceste C. Sylve	kn	1.886.908,00
- za rekonstrukciju vodovoda uz Projekt zaštite od onečišćenja	kn	2.000.000,00
- za uređenje okoliša CS Ika	kn	235.786,00
- za prostorno-plansku dokumentaciju	kn	1.286.220,00
- za neizvršene investicije u poslovne prostore	kn	1.704.668,00
- za održavanje objekata u vlasništvu Grada	kn	285.000,00
- za unutarnje uređenje zgrade Nazorova 2	kn	920.000,00
- za radove na održavanju zajedničkih dijelova zgrada	kn	625.387,00
- za otkup zemljišta	kn	1.602.486,00
- za nabavu kontejnera iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša	kn	98.900,00
- za nabavu vatrogasnog vozila po Programu Vlade iz 2006. g.	kn	996.385,00
- za pomoć umirovljenicima iz naknada vijećnika za 12/06	kn	17.800,00
- za Fond solidarnosti (Socijalni program)	kn	20.000,00
- za tisak lista Opatija	kn	76.000,00
- za Dane adventa i doček n. godine iz donacija i prih. od štand.	kn	97.900,00

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/08

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

15.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 23/01, 08/06 i 18/06), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2007. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 24. studenog 2005. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 30. ožujka 2006., 27. srpnja 2006. i 23. studenog 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/05, 15/06, 31/06 i 46/06) te Odlukom o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama donijete na temelju članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu.

II. Prihodi i izvyješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u priloženoj tabeli 1.

III. U odnosu na prihode iskazane u tabeli 1. daje se sljedeće obrazloženje:

1. Komunalni doprinos ostvaren je sa 97,4% odnosno za 2,6% ili 313.911,59 kn manje od plana, a što je u dijelu rezultata smanjenja gradnje objekata, uvjetovanog izmjenama prostornog plana Grada Opatije usvojenog 2003. godine i donošenja Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»N.N.« br. 128/04).

Međutim valja naglasiti da je u odnosu na 2005. godinu kada su ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa iznosili 10.871.621,00 kuna vidljivo povećanje prihoda za 7% (814.467,41 kn), kao i povećanje postotka ostvarenja za 8,7% (88,7 % u odnosu na plan 2005.).

2. Ostali prihodi ostvareni su neznatno ispod ili iznad planiranih veličina.

3. Ostvareni prihodi u cijelosti su omogućavali realizaciju planiranog programa.

IV. U odnosu na rashode iskazane u tabeli 1. daje se sljedeće obrazloženje:

1. Planirani rashodi u iznosu od 35.854.916,00 kuna su realizirani sa 64,4%, čime je preostao iznos od 12.778.079,38 kuna s time što se u 2007. godinu prenosi obveza za radove planirane ili započete u protekloj, a čiji se završetak očekuje u idućoj godini, u iznosu od 9.180.320,00 kuna.

2. Najvažnija investicija Grada Opatije u 2006. godini nastavak je izgradnje objekata i uređaja sanitarne kanalizacije po Projektu zaštite od onečišćenja mora, te radova na izgradnji oborinske kanalizacije uz Projekt.

3. U 2006. godini radovi na projektima u okviru pojedinih potprograma realizirani su kako slijedi:

3.1) ODVODNJA OBORINSKIH VODA:

Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama realizirani su u dijelu rješavanja oborinske odvodnje parkirališta Črnikovica dok planirano rješavanje odvodnje područja Marušinac nije izvedeno iz razloga što nisu izvedeni radovi na dijelu kolektora koji su predviđeni u sklopu Projekta liburnijske kanalizacije.

Planirani radovi na izgradnji oborinske kanalizacije uz projekt izgradnje sanitarne kanalizacije nisu izvedeni u cijelosti (izvedeni su radovi na Novoj cesti dionica od Komunalca do Vage; radovi uz podsustav CS Črnikovica, CS Punta Kolova i CS Ika od granice sa Lovranom do potoka Banina, radovi na Ulici Dr. M. Laginje i Ulici M. Tita od hotela Palace do Punta Kolove) s obzirom da isti prate dinami-

ku radova na izgradnji sanitarne kanalizacije te se nastavak radova planira u 2007. godini.

U potpunosti je realiziran planirani obim radova na izgradnji oborinske kanalizacije u parku Margarita.

Sredstva koja se odnose na nerealizirane radove prenose se u 2007. godinu.

3.2) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:

Planirani radovi na izgradnji sekundarne kanalizacije - priključci (razdvajanje fekalne i oborinske kanalizacije - dio van projekta) prema Ugovoru sa Komunalcem iz 2005. godine nisu izvedeni u Ulici Vološćanskih kapetana, A. Štangerera (kod kbr. 2), Skrdin (kod kbr. 3. i 7.) i izrada CS Dječji Vrtić sa priključkom iz razloga što se radovi izvode u staroj jezgri naselja uz ograničenje upotrebe veće građevinske operative te ograničenog razdoblja u kojem se radovi mogu izvoditi.

Temeljem ugovora sa Komunalcem iz 2006. godine nisu realizirani radovi u Ulici A. Mohorovičića, Štangerova (kbr. 16.-18.), dok radovi u Ulici V. C. Emina koji uključuju i prekop Ulice M. Tita u Opatiji nisu mogli biti izvedeni s razloga trenutne prometne situacije u Gradu.

Nastavak započetih radova planira se u 2007. godini.

Dio planiranih radova je izveden ali rashodi nisu ostvareni iz razloga što nisu fakturirani u 2006. te je stoga potrebno prenijeti sredstva u 2007. godinu.

3.3) IZGRADNJA VODOOBSKRBNOG SUSTAVA:

Planirani radovi na izgradnji vodovoda uz projekt izgradnje sanitarne kanalizacije nisu izvedeni u cijelosti (radovi na Novoj cesti dionica od Komunalca do Vage; radovi uz podsustav CS Črnikovica, CS Ika od granice sa Lovranom do potoka Banina, Ulici M.Tita od hotela Palace do Punta Kolove) s obzirom da isti prate dinamiku radova na izgradnji sanitarne kanalizacije te se nastavak radova planira u 2007. godini.

Prema Sporazumu potpisanom sa Općinom Lovran u veljači 2006.godine, vezan uz izradu projektna dokumentacije za vodoopskrbu Oprić-Dobreć-Lovran, izvršna je refundacija sredstava Općini Lovran.

3.4) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA: Po ovom potprogramu izrađena je projektna dokumentacija, ishoda građevinska dozvola, raspisano je nadmetanje i ugovoreni radovi sa najpovoljnijim ponuđačem (postignuta i ugovorena manja cijena od planirane - 2.960.000,00 kn) za izgradnju kraka ulice A. Dminaka izlaz prema hotelu Ičići, u cijelosti su izvedeni radovi na izradi gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama, te većina radova na potpornim zidovima na nerazvrstanim cestama, osim radova na potpornom zidu Brajdice gdje je izrađena projektna dokumentacija, a radovi će početi u prvoj polovini 2007. godini, također su izvedeni svi radovi iz grupe Ostali radovi na nerazvrstanim cestama.

Također je u cijelosti dovršen projekt 1. i 2. faze rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.

Izrada projekta dokumentacije uređenja nogostupa i ograda na cesti D66 je obavljena ali isto nije fakturirano u 2006. godini.

3.5) IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA: izvedeni su svi planirani radovi iz grupe kultiviranja novih zelenih površina i rekonstrukcije postojećih, naglašavajući posebno rekonstrukciju dijela Šetališta Carmen Sylve, te planirani radovi iz grupe dogradnja i rekonstrukcija mreže za navodnjavanje. Nadalje je realizirana dobava i postava paviljona u parku Angiolina, kao i popravak originalnog kipa Madone.

3.6) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima i u priobalnim mjestima, kao i planirani dio radova na uređenju javne rasvjete na ulazima u Opatiju. U cijelosti dovršena planirana rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete.

Projekt javne rasvjete parka Margarita je izrađen ali za isto nije u 2006. zaprimljen račun pa se sredstva prenose u 2007. godinu.

3.7) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na postavi ograde obalnog puta od Ičića do Ike, ograde kod vidikovca Belveder, hitne intervencije na obalnom putu, obavljena je sanacija arkada kod Ville Munz, te je obavljen dio radova na sanaciji svoda volti u Iki čiji će završetak uslijediti početkom 2007. godine, budući su radovi kasnije počeli iz razloga što se čekalo izdavanje građevne dozvole.

Izgradnja WC kod CS Lipovica realizirana je u sklopu projekta zaštite od onečišćenja mora tako da su osigurana sredstva ostala neutrošena.

3.9) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI: izvedeni su planirani radovi izrade katastra oborinske i mješovite kanalizacije kroz sufinanciranje Komunalcu.

Izrada GIS-a nerazvrstanih cesta nije realizirana iz razloga što nisu stupile na snagu Odluke i drugi provedbeni akti

koji reguliraju nerazvrstane ceste (Izmjena Odluke, Popis nerazvrstanih cesta) pa očekujemo da bi se ovaj projekt realizirali u 2007. godini.

Sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica nije realizirano iz razloga što nije ishođena građevinska dozvola za projekt sanacije pa se ostatak sredstava prenosi u iduću godinu.

3.10) KOMUNALNO UREĐENJE UZ REKONSTRUKCIJU HOTELA (Continental, Brioni, Triglav): U 2007. godinu prenose se obveze na ime komunalnog uređenja uz rekonstrukciju hotela Miramare s obzirom da u 2006. nije potpisan ugovor o priznavanju ulaganja, već će to biti učinjeno u 2007. godini stoga se i ostatak sredstava prenosi u iduću godinu, dok su ostvareni radovi na komunalnom uređenju uz rekonstrukciju hotela Kontinental i Brioni (4. Opatijska cvijeta) kroz priznavanje ulaganja investitoru.

Klasa: 363-01/07-01/02

Ur. broj: 2156-01-01-07-1

Opatija, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU

a) Izvori sredstava:

Izvori sredstava:	PLAN 2006	OSTVARENO	Ind 4/2
1	2	3	4
1 Komunalni doprinos	12.000.000,00	11.686.088,41	97,4%
2 Više ostvareni komunalni doprinosi iz 2005. u odnosu na plan	0,00		
3 Prijenos sredstava za radove započete u prethodnoj godini	18.493.016,00	18.493.016,00	100,0%
4 Sredstva proračuna - kredit	0,00		
5 Sredstva naknade za priključenje	100.000,00	126.300,00	126,3%
6 Poseban račun od namjenskog povećanja cijene	4.908.400,00	4.942.824,94	100,7%
7 Spomenička renta	240.000,00	230.948,00	96,2%
8 Sredstva od prodaje stanova	0,00		
9 Dotacija PGŽ za radove na pomorskom dobru	0,00		
10 Dotacija Min. branitelja, obitelji i generacijske solidarnosti	113.500,00	113.359,35	99,9%
UKUPNI PRIHODI	35.854.916,00	35.592.536,70	99,3%

b) Namjena sredstava

Pro jekt	OPIS PROGRAMA - POTPROGRAMA - PROJEKATA	PLAN 2006.	OSTVARENO	ind.3/2
1	2	3	4	
	OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU	35.854.916,00	23.076.836,62	64,4%
I	Odvodnja oborinskih voda	9.214.554,00	6.241.475,06	67,7%
1	Izgradnja oborinske kanal. na nerazvrst. cestama (uz asfaltiranje), m1 175	167.800,00	30.147,07	18,0%
2	Oborinska kanalizacija uz projekt izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Projektu zaštite od onečišćenja mora	8.806.754,00	5.971.328,00	67,8%
3	Izgradnja dijela oborinske kanalizacije u parku Margarita, m1 250	240.000,00	239.999,99	100,0%
II	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanit.kanaliz.)	9.034.704,00	6.205.876,75	68,7%
1	Sanit.kanalizacija po Projektu zaštite od onečišćenja mora	4.908.400,00	4.908.220,00	100,0%
2	Izgradnja sekund.kanaliz. Liburnijske rivijere, dio van Projekta (priključci)	4.126.304,00	1.297.656,75	
	- radovi planirani u 2006. godini	2.735.153,00	1.164.656,75	42,6%
	- prijenos iz 2005. godine	1.391.151,00	133.000,00	9,6%
III	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	3.777.775,00	2.921.225,43	77,3%
1	Rekonstrukcija vodoovoda uz izgradnju sanit.kanalizacije po Projektu zaštite od onečišćenja mora	3.524.775,00	2.668.172,01	75,7%
2	Vodoopskrba Oprič-Dobreč-Lovran (kredit putem Komunalca, trošak pripreme kredita, ref. sredstava Općini Lovran)	253.000,00	253.053,42	100,0%
IV	Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva	7.655.429,00	3.418.530,34	44,7%

1	Dionica ceste Šet. Carmen Sylve od N. ceste do iznad LIR-a, 500 m (dok.imv.pr.dio izgr)	850.000,00	45.140,00	5,3%
2	Izgradnja kraka ulice A.Dminaka, izlaz prema hot.Ičići, 360 m (dio od 7.300.000)	3.065.108,00	2.025,00	0,1%
3	a) Sufinanc.radova na ul.M.Tita (h.Palace-P.Kolova, 1300 m), investitor ŽUC	900.000,00	899.999,71	97,3%
	b) DTK kanalizacija u ulici M. Tita (Palace - P. Kolova)	372.000,00	361.932,08	97,3%
4	Izrada gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama /x m1 i x m2)	110.600,00	109.815,25	99,3%
	- Veprinac, asfalt.ceste Zubinići-Falalelići sa 3 priključka, 600 m2	74.000,00	73.520,25	
	- Opić, asfaltiranje ceste na predjelu Konjsko, 300 m2	36.600,00	36.295,00	
5	Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama	820.000,00	616.856,77	75,2%
	-Volosko rekonstrukcija potpornog zida Črnikovica	500.000,00	460.756,76	
	- Dobreć, uređenje potpornog zida na cesti za Kožuli, 45 m2	75.000,00	75.000,00	
	- Volosko, sanacija potpornog zida uz ulicu Brajdice, ispod zgr. A. Štanger 41	170.000,00	6.100,00	
	- Opatija, C1, sanacija potpornog zida kod parka Imeprial	75.000,00	74.999,99	
6	Ostali radovi na nerazvrstanim cestama	1.268.820,00	1.155.761,53	91,1%
	- Opatija, zamj.zašt.ograde od Preluke do Opat.zavoja (II faza), m1	196.553,00	196.020,77	
	- Ičići, zamjena dijela ograde od arm.bet.stupića u Liburnijskoj ul. iznad plaže Ičići	178.447,00	178.446,95	
	- Opatija, izvedba zašt.ograde na putu za Plahuti iznad ogradnog zida	25.000,00	24.999,89	
	- Dobreć, izgr.cestovne ograde na cesti Opić-Dobreć, (II faza, 40 m)	40.000,00	39.999,29	
	- Opatija, izrada ograde na potp.zidu uz pristup parkir.Črnikovica od F.Supila (30 m)	28.000,00	27.999,00	
	- Opatija, izved.zašt.ograde na N.Cesti kraj CS Marušinac, 12 m	14.000,00	14.620,90	
	- Opatija, izved.zašt.ograde s desne strane prilaza D.Trinajstića 24. na Kosovu, 20 m	18.000,00	18.298,62	
	- Opić, postava tabela s nazivom mjesta (4 komada)	4.880,00	0,00	
	- Opatija, izgradnja bus ugibališta na Pavlovcu, Kvarnerska cesta, smjer Matulji-Opatija	100.940,00	106.211,00	
	- Izrada dokumentacije prom.uređenja križanja M.Tita-dr.I.Dr.Matka Laginje	30.000,00	24.387,80	
	- Izvedba radova prema elaboratu ŽUC-a stanja sigurnosti na pješačkim prelazima u Opatiji	240.000,00	238.347,74	
	- Izrada elaborata svjetlosne regulacije na pješačkim prelazima na području Grada	80.000,00	23.180,00	
	- Belveder, izvedba zaštitne ograde na stubištu Lipovica-M. Tita	48.000,00	39.820,80	
	- Volosko, postava zaštitne ograde na nogostup kod Keršovanija	45.000,00	29.591,10	
	- Izrada pješačke komunikacije uz igralište na Veprincu	50.000,00	46.227,12	
	- Izgradnja potpornog zida, te rekonstrukcija nogostupa i kolnika u dijelu ulice A. Mihića	170.000,00	147.610,75	
7	Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom	227.000,00	227.000,00	
8	Izrada projektne dokumentacije uređenja nogostupa i ograde na cesti D66 od gran. Lovrana do Ičića	41.901,00	0,00	
V	Izgradnja javnih i zelenih površina	1.353.000,00	1.305.410,34	96,5%
1	Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstr.postojećih:	561.500,00	550.566,37	98,1%
	- Park Angiolina, rekonstr.travnjaka kod kamelija	68.000,00	67.999,80	
	- Rekonstrukcija travnjaka ispred Amalije	28.000,00	27.999,48	
	- Uređenje ulaza u park Margerita s ulice V.Jože, ispod zida N.cese	98.000,00	97.999,98	
	- Sanacija i fitopatološki pregled stabala (crnika, cedar, hrast)	86.000,00	81.033,35	
	- Postava rubnjaka od obrađenog kamena u parku Angiolina	40.000,00	39.998,30	
	- Rekonstr.šetalista C.Sylve, od Fortice do raskrižja prema Varljenskoj cesti	195.000,00	191.527,86	
	- Uređenje javne površine kod crkve Marijina navještenja u Opatiji	31.500,00	29.445,44	
	- Rekonstr. Travnjaka ispred crkve Sv. Ane u Voloskom	15.000,00	14.562,16	
2	Dogradnje i rekonstr.mreže za navodnjavanje:	50.000,00	49.999,09	100,0%
	- Opatija,P.Kolova, zelena površina kod kbr. 175, 207 m2	20.000,00	19.999,75	
	- Ika, zelna površina na trgu, 58 m2	10.000,00	9.999,51	
	- Opatija, Volosko, zelena površina kod crkve Sv. Ane, 260	20.000,00	19.999,83	
3	Popravak originalnog kipa Madone	21.000,00	20.469,18	97,5%
4	Dobava i postava Paviljona u Parku Angiolina	630.000,00	623.375,70	98,9%
5	Zaštita koridora šetnice Carmen Sylve sa izradom idejnog projekta uređenja konzerv. studije, geodetske snimke, lokacijske dozvole i parcelacijskog elaborata	90.500,00	61.000,00	67,4%
VI	Izgradnja javne rasvjete	756.033,00	653.505,20	86,4%
1	Proširenje javne rasvjete u prigradskim mjestima	49.633,00	45.696,31	92,1%
	- Opić, proširenje JR od ulice B.Honović prema Opiću (2 rasvj.mjesta)	24.400,00	18.648,91	
	- Veprinac, interpolacija 2 rasvj.mjesta	25.233,00	27.047,40	

2	Proširenje javne rasvjete u priobalnim mjestima	100.400,00	86.900,00	86,6%
	- Volosko, interpolacija 2 rasvj.mjesta	24.400,00	24.484,18	
	- Vasanska, interpolacija 2 rasvj.mjesta	24.400,00	15.782,53	
	- Ika, interpolacija 2 rasvj.mjesta	24.400,00	6.304,96	
	- Opatija, Centar 1, interpolacija 1 rasvj.mj.	12.200,00	17.127,58	
	- Opatija, Tošina, interpolacija 2 rasvj.tjela	15.000,00	23.200,75	
3	Uređenje javne rasvjete na ulazima u Opatiju	174.000,00	149.653,74	86,0%
	- Preluk-Volosko, izrada projektne dokumentacije	24.000,00		
	- Nastavak izgradnje javne rasvj. na dionici Kuk-Vaga, 8 stupova	150.000,00	149.653,74	
4	Javna rasvjeta parka Margerita (projekti)	40.000,00	0,00	0,0%
5	Rekonstrukcija ili proširenje postojeće JR (pojačano održavanje postojeće JR)	392.000,00	371.255,15	94,7%
VII	Izgradnja objekata i uređaja na pomorskom dobru	1.545.504,00	1.250.300,47	80,9%
1	Ograda obalnog puta od Ičići do Ike, 650 m (175 m)	240.000,00	239.944,72	100,0%
2	Rekonstr. ograde obalnog puta - pojačano	70.000,00	69.997,90	100,0%
3	Hitne intervencije na obalnom putu i pomorskom dobru uz pripremu turist.sezone	200.000,00	185.581,41	92,8%
4	Sanacija arkada kod Ville Muntz, 600 m2	605.504,00	605.498,89	100,0%
5	Izgradnja WC-a kod CS Lipovica	160.000,00	0,00	0,0%
6	Sanacija svoda volti u Iki - projekt + radovi	240.000,00	119.999,99	50,0%
7	Ograda obalnog puta kod vidikovca Belveder, 20 m	30.000,00	29.277,56	97,6%
IX	Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti	740.000,00	195.480,00	26,4%
1	Izrada katastra oborinske i mješovite kanalizacije (sufinanciranje Komunalcu)	200.000,00	195.480,00	98,7%
2	Izrada GIS-a nerazvrstanih cesta	240.000,00	0,00	0,0%
3	Sufinanciranje programa sanacije odlagališta kom.otpada Osojnica	300.000,00	0,00	0,0%
X	Kom.uređenje uz rekonstr.h. Continental, Brioni i Triglav	1.777.917,00	885.033,03	49,8%

16.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01,08/06 i 18/06), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29.03.2007. godine usvojilo je

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. g. usvojen je na sjednicama Gradskog vijeća Grada Opatije dana 24.11.2005., 27.07.2006., te 23.11.2006. g. (SN PGŽ 32/05,31/06,46/06), te Odlukom o preraspodjeli planiranih sredstava po programima za 2006. godinu donijete temeljem članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna za 2006. godinu.

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

	Program 2006.	Ostvarenje 2006.	Ind.
1. prihodi od komunalne naknade	13.892.000,00	13.180.975,29	94,9
2. sredstva Proračuna za održavanje kom. infrastrukture	2.759.500,00	2.734.595,12	99,1
UKUPNO PRIHODI	16.651.500,00	15.915.570,41	95,6

Ostvareni prihodi u cijelosti su utrošeni za namjene planirane programom u 2006. godini.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su sa 94,9% odnosno 735.929,59 kn manje od planiranog (5,1% manje). U odnosu na 2005. godinu, kada su ostvareni prihodi od komunalne naknade iznosili 12.158.626,00 kn razvidno je povećanje prihoda za 8,4 %.

Prihodi od ostalih sredstava proračuna za održavanje komunalne infrastrukture ostvareni su sa 99,1% odnosno 214.658,71 kn manje od plana (0,9%). U odnosu na 2005. godinu kada su navedeni prihodi iznosili 1.917.931,49 kn razvidno je povećanje od 42,5%.

Navedena odstupanja realiziranih vrijednosti od plana, nisu utjecala kako na cjelinu programa, tako ni na pojedine grupe radova.

III. OSTVARENJE PLANIRANOG OPSEGA POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolov i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđena je bila redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju je utvrdio Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.294 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima obavio Komunalac.

Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 527 m rešetki 12 puta godišnje, 174 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 6 puta godišnje - obavili Parkovi.

Radovi su obavljani u cijelosti u skladu sa zadanim programom.

2. Održavanje čistoće javnih površina